LISA 1 TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija nimi: Vormsi Vallavalitsus
Hanke nimetus: **Vormsi valla kohalike teede investeeringud aastaks 2026**

1. Hanke eesmärk

Hanke eesmärgiks on Vormsi valla kohalike teedel tehtavate tee-ehitustööde teenuse hankimine. Töövõtja teostab Vormsi valla kruuskattega teede kulumiskihi taastamise purustatud kruusaga.

2. Olukorra kirjeldus

Vormsi valla kohalike kruuskattega teede nimekiri. Tabel 1.

Tee number	**Tee nimetus**	**kogu kruusatee lõigu pikkus,m**
9070009	**Saxby majakatee**	1335
9070020	**Pritsumeeste tee**	185
9070023	**Jäätmekeskuse tee**	358
9070004	**Sviby-Rälby tee**	2885
9070005	**Rälby sadamatee**	821
9070008	**Hosby tee**	3074
9070010	**Fällarna-Borrby tee**	1516
9070011	**Fällarna-Suuremõisa tee**	2646
9070013	**Förby tee**	875
9070014	**Bussby tee**	1008
9070002	**Borrby sadamatee**	4118
9070006	**Diby sadamatee**	1618
9070012	**Suurallika tee**	2506
9070055	**Näsi tee**	2429
9070007	**Norrby sadamatee**	742
9070017	**Kärre tee**	448
9070018	**Lunda tee**	335
9070022	**Kiige tee**	176
9070024	**Karjääri tee**	287
9070025	**Norrenda tee**	150
9070026	**Byvägeni tee**	180
9070052	**Urgude tee**	2076
9070128	**Kerslinina tee**	2632
9070129	**Norrby tee**	2295
9070124	**Jäätmekeskuse ühendustee Hullos**	93
9070125	**Mõisaholmi tee**	3138
	KOKKU	**37926**

3. Teostatavad tööd

Töövõtja kohustub teostama tee-ehitustööd vastavalt Vormsi vallavalitsuse 2026 teede investeeringu kavas mängitud teedel ja lõikudel. Tabel 2.

Tee number	Tee nimetus	kogu tee pikkus,m	m	tööde kirjeldus
9070004	**Sviby-Rälby tee**	2885	25	8 cm paksuse kulumiskihi ehitus, kilomeetrid **0,225km-0,250km**
9070005	**Rälby sadamatee**	821	300	8 cm paksuse kulumiskihi ehitus (lõiguti), kilomeetrid **0,850km-0,900km + 1,000km-1,250km**
9070008	**Hosby tee**	3074	1100	8cm paksuse kulumiskihi ehitus, kilomeetritel **0,100km-1,200km**
9070002	**Borrby sadamatee**	4118	300	8 cm paksuse kulumiskihi ehitus, kilomeetritel **4,300km-4,600km**
	KOKKU		**1725**	

Kruuskatte kulumiskihi taastamine purustatud kruusaga. Kasutatav materjal peab vastama Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2015. a määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" Lisa 10, pos 6.

Pärast tihendamist ja profileerimist peab lisatud kruusakihi paksus olema vähemalt 8 cm.

5. Asjaolud, millele soovitakse võistlevaid pakkumusi

5.1. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind.
5.2 Hind peab sisaldama Vormsi valla kruuskattega teede kulumiskihi taastamise tee-ehitustööde teostamise kulusid k.a. kõikide materjalide, tegevuste ja tööde kulusid.